

INFORMATIONSBLATT

I. Allgemeines

Vorhaben:	Bühnenersatzneubau Graal-Müritz Ost
Planung und Vorhabensträger:	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg
Stationierung:	KKM F164.600 - F165.250
Land:	Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis:	Rostock
Standort:	Graal-Müritz
Bauzeit geplant:	Oktober 2025 - März 2026

II. Technische Daten

Rückbau der Altbühnen B51 - B54:

- Bühnenanzahl: 4
- Holzpfahlbühnen aus Kiefer
- Typ: einreihig, offen (eoP)
- Bühnenabstand: 70 m
- Gesamtlänge: 50 - 60 m

Bühnenneubau B51 - B58:

- Bühnenanzahl: 8
- Bühnenabstand: 80 m (wie im westl. Anschluss)
- Bühnenlänge gesamt: 70 - 100 m
- Bühnenhöhe: + 0,45 m NHN
- Konstruktionsart: einreihig aufgelöste Holzpfahlbühnen
- Einbaumaterial: Landteil: Kiefer (FSC 100% / 100 % PEFC zertifiziert, nicht holzschutzmittelbehandelt)
Seeteil: Hartholz (FSC 100% zertifiziert, nicht holzschutzmittelbehandelt, schiffsbohrmuschelresistent)

Buhnenneubau Graal-Müritz Ost



s-DEM-V



Legende

- ◇ Küstenkilometer
- Buhnen
- Deckwerke
- Buhnenschäden
- geplante Buhnentrassen

